

Przedmiar robót

Obiekt	REMONT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ WRAZ Z WYNIESIENIEM UKŁADÓW POMIAROWYCH NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU "A"
Kod CPV	45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa	Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku, 206101_1.0003.418/2
Inwestor	Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku ul. Broniewskiego 14 15-959 Białystok
Biuro kosztorysowe	ELEKTRIS Piotr Bartoszewicz ul. Serwisowa 19 15-621 Białystok

eLEKTRIS
PIOTR BARTOSZEWICZ
ul. Serwisowa 19, 15-621 Białystok
NIP: 542-298-83-74, REGON: 380955897
tel kom 666 328 625

Sporządził mgr inż. Piotr Bartoszewicz

Białystok 19.01.2022

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

REMONT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ WRAZ Z WYNIESIENIEM UKŁADÓW POMIAROWYCH NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU "A"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Instalacje elektryczne		
			Wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku "A"		
1	KNNR 9 0101/06		Demontaż złącza kablowego pojedynczego	kpl	1,000
2	KNNR 5 0701/03		Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV	m3	1,280
3	KNNR 5 0401/02		Montaż złącza kablowego ZK-3+TLpp z wyposażeniem wg schematu	kpl	1,000
4	KNNR-W 9 1315/07		Schemat złącza kablowego oraz tabliczki informacyjnej na rozłączniki bezpiecznikowe w złączu kablowym, tabliczka informacyjna na kable	kpl.	4,000
5	KNNR 5 0702/03		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV	m3	1,280
			Badania i pomiary		
6	KNP 18 1301/01.01		Pomiary rozdzielnic niskiego napięcia	szt	1,000
7	KNNR 5 1302/04		Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.	2,000
8	KNNR 5 1303/03		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy	pomiar	2,000
			Prace uzupełniające		
9	Kalkulacja indywidualna		Wymurowanie, docieplenie i zatynkowanie wnęki istn. złącza kablowego na elewacji budynku	szt	1,000
10	KNR 4-01 0108/14		Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	5,000
11	Kalkulacja indywidualna		Koszt wyłączenia i dopuszczeń	szt	1,000

REMONT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ WRAZ Z WYNIESIENIEM UKŁADÓW POMIAROWYCH NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU "A"

Nr	Opis robót
	Instalacje elektryczne
	Wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku "A"
	Badania i pomiary
	Prace uzupełniające

